

苏州市生态环境局文件

苏环辐评〔2026〕14号

关于江苏苏州出口 110 千伏输变电工程 环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司：

你单位委托江苏辐环环境科技有限公司编制的《江苏苏州出口110千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、江苏苏州出口110千伏输变电工程位于江苏省苏州市吴中经济技术开发区境内。工程内容为（详见《报告表》）：（1）出口110kV变电站新建工程：新建出口110kV变电站，本期建设主变2台（1#、2#），容量为 $2 \times 63\text{MVA}$ ，主变户内布置，110kV配电装置采用户内GIS布置，110kV电缆出线6回。（2）郭巷~马巷 π 入出口变电站110kV线路工程：线路路径长约0.819km，2回，其中利用已有电缆通道敷设单回电缆线路路径长约0.455km，已有电缆通道敷设双回电缆线路路径长约0.359km（约0.247km与同期建设郭

巷~独墅改接出口变电站110kV线路工程同沟三回敷设，新建电缆通道敷设双回电缆线路路径长约0.005km。（3）郭巷~独墅改接出口变电站110kV线路工程：线路路径长约0.275km，1回，其中与同期建设郭巷~马巷 π 入出口变电站110kV线路工程同沟三回敷设电缆线路路径长约0.247km，新建电缆通道敷设单回电缆线路路径长约0.028km。（4）独墅~石川 π 入马巷变电站110kV线路工程：线路路径长约0.476km，2回，其中利用已有电缆通道敷设单回电缆线路路径长约0.441km，利用已有电缆通道敷设双回电缆线路路径长约0.03km，新建电缆通道敷设单回电缆线路路径长约0.005km。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发

生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。变电站无人值守，日常巡视、检修人员产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清理。站内生活垃圾由环卫定期清运，运营期产生的废旧蓄电池、废变压器油等危险废物委托有资质的单位处理，并办理相关环保手续。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市吴中生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准

后的《报告表》送苏州市吴中生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

六、本批复自下达之日起五年内有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

苏州市生态环境局

2026年2月10日

抄送：苏州市生态环境综合行政执法局、苏州市吴中生态环境局。

苏州市生态环境局

2026年2月10日印发
