

# 苏州市生态环境局文件

苏环辐评〔2026〕60号

---

## 关于通苏嘉甬铁路吴江段 110kV1967 黎金线 4#-5#、1968 黎亚线英诺赛科支线 3#-5#、 19TC 芦黎线 6#、1970 黎华线 4#迁改工程 环境影响报告表的批复

中铁十九局集团电务工程有限公司：

你单位委托中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司编制的《通苏嘉甬铁路吴江段 110kV1967 黎金线 4#-5#、1968 黎亚线英诺赛科支线 3#-5#、19TC 芦黎线 6#、1970 黎华线 4#迁改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、通苏嘉甬铁路吴江段 110kV1967 黎金线 4#-5#、1968 黎亚线英诺赛科支线 3#-5#、19TC 芦黎线 6#、1970 黎华线 4#迁改工程位于苏州市吴江区黎里镇。工程内容为（详见《报告表》）：通苏嘉甬铁路吴江段 110kV1967 黎金线 4#-5#、1968 黎

亚线英诺赛科支线 3#-5#、19TC 芦黎线 6#、1970 黎华线 4#迁改工程包含 4 个子工程，具体如下：

（1）110kV 19TC 芦黎线 6#迁移入地工程。将 110kV 19TC 芦黎线及同塔备用线（以下简称备用线 I）进行入地改造，新建电缆终端塔 2 基，线路路径总长 317m，其中新建 110kV 双回电缆路径长 252m，恢复 110kV 双回架空线路路径长 65m。拆除双回架空线路长 170m，拆除杆塔 1 基。

（2）110kV 1967 黎金线 4#-5#迁移入地工程。将 110kV 1967 黎金线进行入地改造，新建电缆终端塔 2 基，线路路径总长 489m，其中新建 1 回 110kV 电缆路径长 252m（184m 与 110kV 1968 黎亚线英诺赛科支线同沟双回敷设），恢复 1 回 110kV 架空线路路径长 237m（216m 与 110kV 1968 黎亚线英诺赛科支线同塔双回架设）。拆除单回架空线路长 170m，拆除杆塔 2 基。

（3）110kV 1968 黎亚线英诺赛科支线 3#-5#迁移入地工程。将 110kV 1968 黎亚线英诺赛科支线进行入地改造，新建电缆终端塔 1 基，线路路径总长 665m，其中新建 1 回 110kV 电缆路径长 355m（184m 与 110kV 1967 黎金线同沟双回敷设，141m 与 110kV 1970 黎华线原同塔备用线（以下简称备用线 II）同沟双回敷设），恢复 1 回 110kV 架空线路路径长 310m（216m 与 110kV 1967 黎金线同塔架设，94m 与备用线 II 同塔双回架设）。拆除单回架空线路长 263m，拆除杆塔 2 基。

(4) 110kV 1970 黎华线 4#迁移入地工程。将 110kV 1970 黎华线及备用线 II 进行入地改造，新建电缆终端塔 1 基，线路路径总长 894m，其中新建 110kV 单回架空线路路径长 250m，新建单回备用电缆路径长 318m（141m 与 110kV 1968 黎亚线英诺赛科支线同沟双回敷设），恢复 110kV 1970 黎华线及备用线 II 双回架空线路路径长 232m，恢复备用线 II 1 回架空线路路径长 94m（与 110kV 1968 黎亚线英诺赛科支线同塔双回架设）。拆除单回架空线路长 510m（其中拆除 110kV1970 黎华线长 230m、拆除备用线 II 长 280m），拆除杆塔 1 基。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放

标准》（GB12523-2025）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保"三同时"制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市吴江生态环境局组织实施该项目的"三同时"监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的《报告表》送苏州市吴江生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕

162 号) 做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

六、本批复自下达之日起五年内有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

苏州市生态环境局

2026 年 7 月 10 日

---

抄送：苏州市生态环境综合行政执法局、苏州市吴江生态环境局。

苏州市生态环境局

2026 年 7 月 10 日印发

---